

sheme oken, steklenih sten in vrat

Splošno:

LESENA OKNA, STEKLENE STENE IN VRATA

Izdelava, dobava in montaža oken, steklenih sten in vrat izdelanih iz kvalitetnih lesenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Barva okovja je les natur. Troslojna okna z izolacijskim steklom; $U_{ws} \leq 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$). Steklo brez efekta refleksa. Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Upoštevati razširitvene okvirje kjer je to potrebno zaradi prekinitve toplotnih mostov. RAL montaža vgradnje. Obračun po m^2 stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu! PRED IZDELAVO IN VGRADNJO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KATERE POTRDI PROJEKTANT ARHITEKTURE!.

LESENA VRATA

Vrata so narejena iz lesenih profilov. po potrebi se profile ojača s kovinskimi profili. Vsa vrata se odpirajo v smeri evakuacije - iz prostorov ven.

SHEME OKEN, STEKLENIH STEN IN VRAT

O1


zid mera: 300/290

okno mera: 306/288

kom: 1

op.: odpiranje fix

- RAL montaža
- robne lesene letvice
- trostekelna zasteklitev
- obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo oken
- upoštevati detajle montaže in zaključkov oken
- **PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT!**



O2




zid mera: 300/290

okno mera: 185/288, fiksno

vrata mera: 120/288, desna vrata

kom: 1

- op.: RAL montaža
- robne lesene letvice
- VRATA BREZ PRAGA !
- trostekelna zasteklitev
- obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo oken
- upoštevati detajle montaže in zaključkov oken
- PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT!



O3




zid mera: 300/290

okno mera: 175/288, fiksno

vrata mera: 112/288, desna vrata

kom: 1

- op.: RAL montaža
- robne lesene letvice
- VRATA BREZ PRAGA !
- Raširitveni profil zgoraj, 15 cm
- trostekelna zasteklitev
- obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo oken
- upoštevati detajle montaže in zaključkov oken
- PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT!




V1

zid mera: 100/205



vrata mera: 106/207, desna vrata

kom: 1

- op.: RAL montaža
- robne lesene letvice
- VRATA BREZ PRAGA !
- trostekelna zasteklitev
- obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo oken
- upoštevati detajle montaže in zaključkov oken
- PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT!



V1 106/207




V2

zid mera: 120/210



vrata mera: 126/208,

kom: 2 (leva = 1x, desna = 1x)

- op.: RAL montaža
- robne lesene letvice
- VRATA BREZ PRAGA !
- trostekelna zasteklitev
- obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo oken
- upoštevati detajle montaže in zaključkov oken
- PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT!



V2 126/208




V3

zid mera: 100/210



vrata mera: 106/208,

kom: 2 (leva = 1x, desna = 1x)

- op.: RAL montaža
- robne lesene letvice
- VRATA BREZ PRAGA !
- vrata z lesenim polnilom in leseno oblogo. Glej detajl!
- obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo oken
- upoštevati detajle montaže in zaključkov oken
- PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT!



V3 106/208




V4

zid mera: 140/240



vrata mera: 138/238,

kom: desna = 1x

- op.: vrata s pragom,
- kovinska ali ALU vrata z reškami, za zračenje
- obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo oken
- upoštevati detajle montaže in zaključkov oken
- **PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT!**



V4 138/238




V5

zid mera: 80/210

vrata mera: 78/208,

kom: desna = 1x

- op.: notranja vrata,
- lesena vrata
- obvezna preveritev mer na lokaciji pred izdelavo oken
- upoštevati detajle montaže in zaključkov oken
- **PRED IZVEDBO PRIPRAVITI DELAVNIŠKE NAČRTE, KI JIH POTRDI PROJEKTANT!**



V5 78/208

