

OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 007-06/2011
Datum: 12.11.2012

O B Č I N S K I S V E T

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH PO 23. ČLENU ZFO V LETU 2012

Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Predstavnik predlagatelja na seji: Andrej Kaluža, vodja urada za GJS, okolje in prostor

Gradivo obravnaval:

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 06.12.2012
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 05.12.2012

Pristojnosti in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11)
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) – (Ur.l. RS, št. 123/06, 101/07 Odl.US: U-I-24/07-66, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11)
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/1-UPB41),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 44/07, 54/10)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10)

Predlog sklepa:

Občinski svet Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 2012.

Obrazložitev:

Na podlagi 21. člena Statuta občine Laško, Zakona o javnih financah, Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je župan sprejel sklep, da je potrebno sprotno poročanje o izvedenih aktivnostih, ki so financirane s strani MGRT.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Priloga:

- Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 2012

Številka: 007-06/2011
Laško, 12.11.2012

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH PO 23. ČI. ZFO V LETU 2012

Na podlagi ZFO so bili v letu 2012 izvedeni naslednji projekti:

OB 057-11-0035 LC Brstovnica-Laziše, III.faza

Obstoječa cesta je bila dotrajana in poškodovana. Odsek je obnovljen v dolžini 1.437,30 m. Obnovitvena dela so obsegala ureditev odvodnjavanja, utrditev zg.ustroja ceste ter asfaltiranje. Dela je izvajalo podjetje Gradbena mehanizacija, Ferdinand Hercog s.p. Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v višini 248.552,08 EUR.

OB 57-11-0022 Ureditev tunela JP 702420 Trgovina Izbira-Brance

Projekt je obsegal nujna dela v predoru in na portalih. V predoru se je uredilo odvodnjavanje, izvedlo se je manjše ostenje predora in zaščita predora s brizganim betonom, mrežami in sidranjem. Na območju tunela se je obnovilo tudi vozišče in uredil pohodni hodnik. Dela je izvajalo podjetje AGM Nemeč d.o.o. Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v višini 208.872,90 EUR.

OB 057-11-0033 LC Reka-Doblatina (od P0 do P44)

Odsek Reka-Doblatina (od P0 do P44) je obnovljen na dolžini 880 m. Obstoječa cesta je bila makadamska s slabim odvodnjavanjem. Obnovitvena dela so obsegala ureditev odvodnjavanja, utrditev zg. ustroja ceste ter asfaltiranje. Dela je izvajalo podjetje AGM Nemeč d.o.o. Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v višini 119.843,98 EUR.

Andrej Kaluža, podsekretar
vodja urada za GJS, okolje in prostor