

## III. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO

## 1. MATERIAL

Št.	Material	EM	Kol.
1.	Kabel NAYY-J 4x35+1,5 mm <sup>2</sup>	m	8,00
2.	Vodnik P/F 16mm <sup>2</sup>	m	5,00
3.	Kabel čevelj Al-Cu 35 mm <sup>2</sup>	kom	8,00
4.	Kabel čevelj Al-Cu 25 mm <sup>2</sup>	kom	12,00
5.	Skoch trak št. 23	kom	2,00
6.	Vodnik P/F-Y 16mm <sup>2</sup>	m	2,00
7.	Kabel čevelj Cu 16 mm <sup>2</sup>	kom	2,00
8.	Drenažna cev fi 50	m	3,00
9.	Omarica KOMBI_AF-K3-K5_1080_320	kom	1,00
10.	Temelj S3_950_320	kom	1,00
11.	Temelj S5_950_320	kom	1,00
12.	Beton MB 20	m <sup>3</sup>	0,25
13.	Varovalno podnožje BTVC 400 DT	kom	1,00
14.	Varovalno podnožje HVL 00	kom	4,00
15.	Varovalni vložek NVII 35A	kom	3,00
16.	Varovalni vložek NV00 C 20A	kom	3,00
17.	Varovalni vložek NV00 C 16A	kom	6,00
18.	Stikalo 4G40-10PK	kom	1,00
19.	Ključavnica EC	kom	1,00
20.	Ključavnica investitor	kom	1,00
21.	Drobni material		

SKUPAJ EUR:

## 4.4 TEHNIČNO POROČILO

## 2. DELO

Št.	Delo	EM	Kol
1.	Izkop jame za temelj napajališča	m <sup>3</sup>	0,50
2.	Postavitev temelja za napajališče	kom	1,00
3.	Montaža omarice napajališča na temelj	kom	1,00
4.	Vpeljava kabla v TP in omarico	kom	6,00
5.	Izdelava kabel končnika	kom	2,00
6.	Izdelava lokov	kom	24,00
7.	Premontaža opreme napajališča	grn	1,00
8.	Odklopi in priklopi		
9.	Meritev ozemljitev		
10.	Meritev izolacije		
11.	Meritev zaščite		
12.	Nadzor		
13.	Izdelava PID		
14.	Ostala manjša dela		

SKUPAJ EUR:

## 3. PREVOZ

Št.	Prevoz	EM	Kol
1.	Prevoz delavcev	km	60,00
2.	Prevoz betona	km	10,00
3.	Prevoz materiala	km	5,00
4.	Prevoz tehniškega osebja	km	40,00

SKUPAJ EUR:

## 4. REKAPITULACIJA STROŠKOV

MATERIAL

DELO

PREVOZI

SKUPAJ BREZ DDV

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR