

Po preverbi vsebin povpraševanja bi vas prosili za nekaj pojasnil, sočasno pa bi zaradi pričakovanih upravnih postopkov in epidemioloških okoliščin predlagali prilagoditev rokov izdelave razpisane dokumentacije.

1. Območje prečka VN 110 kV daljnovidno omrežje, ki se ohrani v prostoru. Zaradi takšne ovire v prostoru verjetno odsek pod omenjenim DV ni predmet urejanja?

odg: Območje je vse po OPPN-ju, razen območje 5 objektov pod DV.

2. VN Daljnovid križa Pot na Šmohor in Sončno pot. Ali v ponudbo vključimo tudi izdelavo posnetka višin vodnikov pri stebru in na točki križanja z omenjenima cestama (prikaz odmikov) ali pa posnetek zagotovi naročnik?

odg: V ponudbo vključiti tudi posnetek višin vodnikov.

3. Morebiti bo upravljalec VN daljnovoda zahteval izdelavo elaborata križanja, elaborata tangence z ozemljitvenim sistemom, vplivov daljnovoda na infrastrukturo. Predmetni elaborat sicer sodi v fazo izdelave PZI dokumentacije, saj DGD ni namenjen podrobnejšim tehničnim rešitvam. Prosimo za potrditev, da eventualno zahtevan elaborat ni predmet razpisanih del.

odg: Ni predmet razpisanih del.

4. Za področje urejanja stanovanjskega območja je izdelano geotehnično poročilo ustrezno za DGD dokumentacijo. Za področje zalogovnika in dostopne ceste preiskave in geotehnično poročilo ni izdelano. Predvidevamo, da omenjene preiskave in poročilo niso predmet razpisa in da to zagotovi naročnik v fazi izdelave PZI dokumentacije.

odg: Tako je, poročilo zagotovi naročnik v fazi PZI-ja.

5. V projektni nalogi je predvidena izdelava novelacije geodetskega posnetka (načrta geodezije), in sicer v sklopu zahtev A.

- predvidevamo, da je potrebno izdelati posnetek s točkami v 3D,

- predvidevamo, da je potrebno poleg novelacije (A) izdelati tudi posnetek za sklopa B in C.

Naprošamo za potrditev obeh alinej.

odg: V ponudbo je potrebno vključiti posnetek za sklope A, B in C (s točkami v 3D).

6. V projektni nalogi je navedeno, da se izdelajo popisi gradbenih del na nivoju PZI za cesto 2 za potrebe razpisa.

- Predvidevamo, da je mišljena izdelava popisov z razdelanimi postavkami na nivoju PZI, vendar s količinami in vsebinami, ki jih je moč dobiti iz rešitev na nivoju dokumentacije DGD? Da

- Predvidevamo torej tudi, da ni mišljena izdelava PZI tehničnih rešitev oz. PZI dokumentacije, torej se dopušča in zaveda, da lahko popisi del v vsebinah in količinah v tej (razpisani) fazi odstopajo od tistih, ki se pripravijo z dokumentacijo PZI.

Naprošamo za potrditev obeh alinej.

odg: Predvidevanje drži.

7. V razpisu je omenjen zalogovnik volumna zgolj 30 m³. Dejanska potreba za vodo je lahko večja (do 3 kosi kot enovit sistem). Eventualno odstopanje je možno zgolj ob predhodni pridobitvi ustreznega potrdila s strani pristojne gasilske službe. Predvidevamo, da omenjeno potrdilo zagotovi naročnik?

odg: Da, zagotovilo in ustrezna dokazila zagotovi naročnik.

8. Terminski roki:

Podan razpisni rok v pogodbi v 4. členu je 4 mesece od podpisa pogodbe. Omenjen rok ne zajema časa potrebnega za uskladitev zahtev z mnenjedajalci, niti upravnih postopkov vezanih na pridobitev potrebnih mnenj (zakonske zahteve in izkušnje). Prav tako se rok 4 mesecev nekoliko razlikuje od rokov navedenimi v projektni nalogi.

Pri temu se pričakujejo še težave zaradi epidemioloških okoliščin (oteženo pridobivanje podatkov in uskladitev z mnenjedajalci).

Predlagamo roke:

izdelava geodetskega posnetka, preverba in obnova zahtev mnenjedajalcev	4 mesece od podpisa pogodbe
izdelava idejne rešitve zalogovnika in dostopne ceste do zalogovnika, izdelava idejne rešitve trase NN elektrovođa	15 dni od uskladitve zahtev z mnenjedajalci
DGD dokumentacija za pridobitev mnenj	2 meseca od uskladitve z mnenjedajalci in naročnikom ter potrditve rešitev zalogovnika in NN elektrovođa
DGD dokumentacija kompletirana s pridobljenimi mnenji	5 delovnih dni od pridobitve mnenj
sodelovanje pri pripravi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja	v roku do 30 dni od predaje DGD z mnenji

odg: Potrjujemo predlagane roke.