

OPOMBE:
PRED BETONIRANJEM TEMELJEV JE POTREBNO V PODLOŽNI BETON POLOŽITI TEMELJNO OZEMLJILO

GRADNJO IN PREISKUŠANJE VODOV IN KANALOV ZA ODPADNO VODO JE POTREBNO IZVAJATI PO ZAHTEVAH IZ SLOVENSKEGA STANDARDA SIST EN 1610

PESKOLOVI SO BETONSKE CEVI PREMERA 40 cm, L = 100 cm, Z BETONSKIM DNOM, LITOŽELEZNIMI POKROVI OBDELANI KOT TLAK.

ZUNANJI REVIZIJSKI JAŠKI SO IZ BETONSKIH CEVI Z DNOM OBDELANIM KOT MULDA LITOŽELEZNI POKROVI OBDELANI KOT TLAK V KATEREM SE NAHAJAJO.

JAŠKI FEKALNE KANALIZACIJE SO IZ BETONSKIH CEVI S PLINOTESNIMI RF POKROVI, OBDELANIMI KOT TLAK V PROSTORU V KATEREM SE NAHAJAJO, DNOM OBDELANIM KOT MULDA

VSE KANALIZACIJSKE CEVI DO ČISTILNE NAPRAVE, NOTRANJI IN ZUNANJI REVIZIJSKI JAŠKI FEKALNE KANALIZACIJE SO ZAJETI V NAČRTU STROJNIH INSTALACIJ.

IZKOPE ZA TEMELJE MORATA PRED BETONIRANJEM TEMELJEV PREGLEDATI GEOLOG IN STATIK TER PREDVIDETI EVENTUELNE SPREMEMBE PRI TEMELJENJU.

REVIZIJSKI JAŠKI SO KOTIRANI OD STEN.

LEGENDA

- MEJA PARCELE
- PREDVIDENI OBJEKT
- METEORNA KANALIZACIJA
- FEKALNA KANALIZACIJA - obdelana v načrtu strojnih inštalacij
- OBSTOJEČA METEORNA KANALIZACIJA
  obst.jaški se odstranijo oz. prilagodijo novi koti terena oz.zamenjajo,
  obst.kanalizacija se pregleda in očisti,
  prilagoditve na mestih odstranjenih jaškov
- PREGIB NAKLONA, DELITACIJA
- PREČNI SKLON
- JAŠEK, PESKOLOV
- OBSTOJEČI JAŠEK SE OHRANI
- OBSTOJEČI JAŠEK SE ODSTRANI

NEMETSCHEK

±0.00 = 220,60 m NMV = kota tlaka v obstoječi žalnici

OBJEKT, LOKACIJA: OBNOVA IN ŠIRITEV ŽALNICE LAŠKO		studio LIST projektiranje in svetovanje d.o.o.	
NAROČNIK, INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, Mestan ulica 2, LAŠKO			
VSEBINA LISTA: SITUACIJA ODVODNJAVANJA IN PREČNIH SKLONOV		MERILO: 1:100	ŠTEVILKA NAČRTA: 1249/07
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Z. PROSEN u.d.i.a.	ZAPS 0046 A	ŽIGOSIS	VRSTA PROJ. DOKUM.: PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT: Z. PROSEN u.d.i.a.	ZAPS 0046 A		NAČRT: ARHITEKTURA
ODGOVALEC: N. ČEBELA u.d.i.k.a.	ZAPS 1471 KA		DATUM: julij 2012
OBDELOVALEC: M. PROSEN mag.inž.arh			ŠTEVILKA RISBE: 16
SPREMEMBE: 0.			

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA STUDIO LIST d.o.o., Celje. Kopiranje te dokumentacije ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.